



Prefeitura Municipal de Lagoinha

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Praça Pedro Alves Ferreira, 134, LAGOINHA, SP - CEP 12130-000

CNPJ - 45.167.111/0001-25

e-mail: planejamento@lagoinha.sp.gov.br

Tele/Fax: (12) 3647.1201

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra

Reforma do Recinto de Exposições "Benedito Viriato de Campos"

Município

LAGOINHA, SP.

Endereço da Obra

Rua Cap. João Felisbino, s/nº Centro

Nº de Folhas

03.

ART

28027230190097104.

Data

25-jan-19

1 – OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo justificar e complementar o PROJETO DA OBRA DE REFORMA DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES “BENEDITO VIRIATO DE CAMPOS” e seus respectivos documentos conforme normas específicas vigentes e necessidades para a perfeita execução da obra objeto deste a contento da Contratante, a fim de atender as especificações e obrigações conforme a municipalidade.

2 - DESCRIÇÕES DO OBJETO

Reforma do Recinto de Exposições “Benedito Viriato de Campos”, localizado na Rua Capitão João Felisbino, s/n. Compreende a área de intervenção de 467,62 metros quadrados.

3 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 – Placa de Identificação da Obra



Prefeitura Municipal de Lagoinha

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Praça Pedro Alves Ferreira, 134, LAGOINHA, SP - CEP 12130-000

CNPJ - 45.167.111/0001-25

e-mail: planejamento@lagoinha.sp.gov.br

Tele/Fax: (12) 3647.1201

A placa deverá ser afixada em local indicado pela contratante de acordo com modelo entregue pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras. O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm, remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixação do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Paraná ("Araucária angustifolia"), ou Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para instalação completa da placa.

3.2 – TELHADO

3.2.1 – Estrutura de Madeira

A estrutura de madeira deverá atender o fornecimento de: madeira seca maciça, referência "Goupia glabra" (conhecida como Cupiúba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos de 10,01 até 13,00 m, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio,



Prefeitura Municipal de Lagoinha

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Praça Pedro Alves Ferreira, 134, LAGOINHA, SP - CEP 12130-000

CNPJ - 45.167.111/0001-25

e-mail: planejamento@lagoinha.sp.gov.br

Tele/Fax: (12) 3647.1201

constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190. A retirada da estrutura e telhamento existente ficará a encargo da Prefeitura.

3.2.2 – Telhamento CRFS – perfil ondulado

O fornecimento das telhas deverá ser em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

3.2.3 – Cumeeira normal CRFS – perfil ondulado

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos: normal, e normal terminal, com ângulos variáveis de 10° (graus) até 30° (graus), em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), para perfil ondulado; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira.

Lagoinha, 25 de janeiro de 2019.

Valmir José Ribeiro
Prefeito Municipal

Eng° Civil Geovany Eduardo Santos
Secretário Municipal de Planejamento e Obras
CREA/SP 5070170504
ART 28027230190097104